Gmina Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
tel./fax 034/ 314 03 34

Śląskie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ZP 271.2.2018 Starcza, dnia 14.02.2018r.

Dotyczy: przetargu na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej oraz na osiedlu w miejscowości Łysiec.

Zapytanie 1:
Prosimy o doprecyzowanie zakresu robót jaki jest do wykonania w zakresie odwodnienia oraz wskazanie technologii odwodnienia wykopów, w szczególności w gruntach gliniastych.

Odpowiedź:
Zgodnie z projektem budowlanym dla wykopów o głębokości do 2m zastosować odwodnienie powierzchniowe. Wody gruntowe należy sączkami Ø 100 sprowadzić do studni Ø1200 z pompą i wypompować do najbliższego rowu po oczyszczeniu. Do wykopów głębszych należy zastosować igłofiltry.

Zapytanie 2:
Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych lub terenów zielonych gminnych? Jeśli tak to proszę o podanie wysokości opłat.

Odpowiedź:
Będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych obowiązują następujące stawki za każdy dzień zajęcia:
- przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 1,00zł
- przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 1,50zł
- przy zajęciu powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni – 2,00zł

Do pozostałych elementów pasa drogowego ustalona jest stawka za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 0,50zł.

Zapytanie 3:
Kto jest właścicielem, zarządcą poszczególnych dróg obejmujących zakres zamówienia?

Odpowiedź:
Zarządcą dróg obejmujących zamówienie jest Gmina Starcza. Wyjątek stanowi ul. Jesionowa w miejscowości Łysiec, która znajduje się pod zarządem Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie.

Zapytanie 4:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych zwieńczonych zwężkami?

Odpowiedź:
Tak. W projekcie budowlanym ujęte są studnie betonowe zwieńczone zwężkami.

Zapytanie 5:
Czy Zamawiający wymaga wymiany gruntu w drodze, czy tylko osiągnięcia odpowiedniego parametru zagęszczenia gruntu?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga osiągnięcia odpowiednich parametrów zagęszczenia gruntu pod drogami.

Zapytanie 6.
Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu drogowego? Jeśli tak to proszę o udostępnienie. Do kogo należy sporządzenie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu drogowego na czas robót?

Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót spoczywa na Wykonawcy.

Zapytanie 7.
W trakcie wizji w terenie, zaobserwowaliśmy występujące uzbrojenie podziemne, które nie zostało zainwentaryzowane na mapie. W terenie pojawiła się instalacja gazowa oraz instalacja elektryczna na całym zakresie robót. Powyższe powoduje powstanie kolizji, skrzyżowań z sieciami, których nie wykazano na profilach. Powyższe skutkuje dodatkowymi robotami, w postaci zwiększonej ilości wykopów ręcznych, zabezpieczeń kanałów istniejących, nadzorami branżowymi. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o powyższe.

Odpowiedź:
Skrzyżowania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej planowanej do wykonania z innymi sieciami zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót.

Zapytanie 8.
W naszej ocenie w terenie występuje sporo drzew koniecznych do wycinki, w szczególności w ul. Strażackiej w rejonie przepompowni ścieków. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. Prosimy o przedstawienie decyzji (zgody na wycinkę drzew).

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć karczowanie roślinności wysokiej.

Zapytanie 9.
Czy Zamawiający dokonał korekty budżetu, środków przeznaczonych na sfinansowanie kontraktu? Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na budowę? Sytuacja na rynku budowlanym powoduje ciągłe zwyżki cen. Zaoferowanie robót w cenie budżetu wskazanego w trakcie poprzedniego postępowania jest nierealistyczne, pozarynkowe.

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Wójt Gminy
mgr Wiesław Szymczyk