

SCHEMAT STOLARKI												
oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
ilość	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1
szerokość	150	313	252	230	240	174	90	240	90	180	180	240
wysokość	120 / 70	210 / 70	210 / 70	210 / 70	70	70	120	120/70	142	150	145	137

RODZAJ WYROBU		DRZWI WNIETRZNE									
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
SCHEMAT											
WYMIARY PRZEŚWITU WYKONAWCZEGO	S [cm]	100	100	100	100	100	90	86	100		
WYMIARY WYKONAWCZEGO	H [cm]	200	200	200	200	200	200	200	200		
WYMIARY OTWORU W MUŘE	S0 [cm]	110	110	110	110	110	100	96	110		
	H0 [cm]	210	210	210	210	210	210	210	210		
SKIEROWANIE	PRAWIE	LEWIE	PRAWIE	LEWIE	LEWIE	LEWIE	LEWIE	LEWIE	LEWIE		
PROJEKTOWAŁ (nazwisko i nazwisko)	9	3	4	1	5	1	1	-	-		
PODPISEK (i ew. data podpisu)	4	5	-	-	-	-	-	-	-		
POZIOMY 1:1 (zaznacz kółkiem)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
LIŚCIE SZCZEGÓLNE	13	8	4	1	5	1	1	1	1		
UWAGI	SZCZEGÓLNA INFORMACJA: SKIEROWANIE DRZWI KOLEJNO O 2,3cm										
KOLOR	RAL 9002	BIAŁY					WID. PROG. WNIETRZ.				

S - SZEROKOŚĆ PRZEŚWITU OTWORU DRZWIOWEGO PO OTWARCIU SKRZYDŁA POD KĄTEM PROSTYM NIE MOŻE BYĆ OGRANICZONA GRUBOŚCIĄ SKRZYDŁA

UWAGA:

- PRZED WYKONANIEM STOLARKI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- WYMIARY OTWORÓW W MUŘE DLA DRZWI DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓW DOSTAWCY

**ARCHITEKCI**

KONIEC I WYKONANIE  
PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY  
ROZBUDOWY BUDYNKU GŁÓWNEGO OSRODKA  
ZDROWIA

ZESTAWIENIE STOLARKI

PROJEKTOWAŁ	WYKONAWCA	WYKONANIE	WYKONANIE
13	1300	13	1300
13	1300	13	1300