

BLOKI OPOROWE NA ZAŁAMANIACH
PRZEKRÓJ A-A




RZUT




D [mm]	α	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L [mm]	b [mm]
80	46-90	300	200	300	550	250
100	31-45	300	200	300	300	200
	10-30	300	200	300	300	200
150	46-90	400	200	450	1040	380
	31-45	400	200	400	640	250
	10-30	400	200	400	640	250
200	46-90	600	250	800	1290	380
	31-45	500	250	450	770	250
	10-30	450	250	450	770	250

BLOKI OPOROWE NA ROZGAŁĘZIENIACH
PRZEKRÓJ B-B



RZUT



ŒREDNICA TRÓJNIKA	A [mm]	B [mm]	h [mm]	L [mm]	b [mm]
200/100	400	250	350	800	300
200/80					
150/100	300	200	300	400	250
150/80					
100/100					
100/80					

UWAGA:
1. BLOKI PRZEWIDZIANE SĄ DLA RUR WODOCIĄGOWYCH:
   - UŁOŻONYCH NA GŁĘBOKOŒCI MIN. 1,7m,
   - W GRUCIE SUCHYM I WILGOTNYM,
   - CIŚNIENIE PRÓBNE 1 MPa.
2. BLOKI MOGĄ BYĆ WYKONANE Z CEGŁY KANALIZACYJNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ MARKI 10 (PN-EN-1015-11:2001).

BIURO USŁUGOWO –HANDLOWE „WOD-BUD" s.c. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4a TEL. (034) 317-18-48			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Łysiec ul. Strażacka, Myśliwska		
Inwestor	GMINA STARCZA ul. Gminna 4		
Treść	SIEC WODOCIAGOWA		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upraw. Do projekt. Kier. I nadzorowania W zakresie robót inst. I sieci sanitarnych Upr. Nr NT – 83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	13
		Skala	1 : 10
		Podpis	
		Data	12. 2015r.
Projektował	mgr inż. ŁUKASZ MIRCZAK Upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		12. 2015r.
Sprawdził	mgr inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI Upr. nr: 01SLK/5184/PWOS/13		12. 2015r.